


| | | |
|---|------------------|--|
| A | JEZDNIA | |
| | 8 | w. ścieralna z kostki bruk. szarej (beton) |
| | 4 | podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 |
| | 20 | w. podbud. z kruszywa łamanego 0/62 |
| | 15 | w. mrozochronna: mieszanka związana cementem |
| | 47 | C _{2,5} ≤ 5,0MPa; wg PN-EN 14227-1 |
| | istn. podłoże G3 | |

| | | |
|---|------------------------------|--|
| B | KRAWĘŻNIK DROGOWY | |
| | 15x30x100 | |
| | krawężnik betonowy 15x30x100 | |
| | podsyп. cement-piask. gr.3cm | |
| | ława betonowa z betonu | |
| | C12/15 gr.15cm | |


| | | |
|----|-----------------------|--|
| F1 | przyłącze KD | |
| | RUfRA PVC Ø300 | |
| | ława z piasku gr.15cm | |

Przekrój typowy




Szczegół A

skala 1:25



Szczegół B

szczegół obniżenia krawężnika
na styku krawędzi dr. i zjazdu indywidualnego
skala 1:25



| | | | |
|---|--|--|---------------|
| Inwestor | | Wykonawca | |
| Gmina Kołaczyce | | Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądański | |
| ul. Rynek 1; 38-213 Kołaczyce | | Podleszany 240g; 39-300 Mielec | |
| Przedsięwzięcie: | | kontakt: tel. 697 610 637 | |
| Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Na Górki w Kołaczycach | | email: a.gradański@intera.pl | |
| Projektant | mgr inż. Andrzej Grądański | podpis | Data: |
| | Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej | | |
| | Upr. PDK/0090/POOD/07 | | Grudzień 2016 |
| Stadium | | | Skala: |
| | | | 1:50 |
| Rysunek | Przekrój typowy | | rys. nr 3 |