



20	utwardzenie gruntu
	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
	geowłóknina GRK-4
10	w. mrozochronna piasek/pospółka 0/32
30	nasyp z gruntu niespoistego (sykkiego) kat.II/ istn. podłoże

przekrój typowy konstrukcji utwardzenia działki 703/5



Szczegół A
skala 1:25



Inwestor: Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1, 38–213 Kołaczyce		Wykonawca Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądałski Podleszany 240g; 39–300 Mielec	
Przedsięwzięcie: Utwardzenie powierzchni gruntu na dz. nr 703/5 w m. Sieklówka Dolna			
Projektant branża drogowa	mgr inż. Andrzej Grądałski Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. PDK/0090/P00D/07	podpis	Data: Lipiec 2020
Rysunek	Przekrój konstrukcyjny	Skala: 1: 50	rys. nr 3