



Rzut pionowy



przekrój A-A




- C
- Krawężnik 15x30x100
 - proj. krawężnik betonowy gr.15cm
 - 3 podsypka cement. piaskowa 1:4
 - 15 ława z betonu C12/15 (B-15)

- B
- pobocze
 - 10 kruszywo łamane 0/32
 - stabilizowane mechanicznie


- A1
- Zjazd publiczny – kostka brukowa
 - 8 kostka bruk. betonowa kolorowa
 - 4 podsypka cement. piaskowa 1:4
 - 25 w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
 - 30 w. mrozoochronna z mieszanek związanych cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa wg PN-EN 14227-1
 - 67 istn. podłoże G4

- A
- utwardzenie gruntu
 - 20 w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
 - 10 w. mrozoochronna piasek/pospółka 0/32
 - geowłóknina GRK-4
 - 30 nasyp z gruntu niespoistego (sykpiego) kat.II/ istn. podłoże

- Szczegół A1
- skala 1:25
- Szczegół A2
- skala 1:25



przekrój 1-1



Inwestor: Gmina Kołaczyce ul. Rynek 1, 38-213 Kołaczyce		Wykonawca: Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądzki Podleszany 240g, 39-300 Mielec	
Przebieg iście: Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce-Siekówka-Lubia nr dz. ewid. 698/1, obręb ewid. Siekówka Dolna na działkę nr ewid. 703/5, obręb ewid. Siekówka Dolna			
Projektant branża drogowa	mgr inż. Andrzej Grądzki Upr. do proj. bez ograniczeń w specjalności drogowej nr ewid. PDK/0090/P000/07	podpis	Data: Lipiec 2020
Rysunek	Szczegół zjazdu	Skala: 1:50	rys. nr 3