








l.p. nazwa	1. BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	2. BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	3. BALUSTRADA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH	4. BALUSTRADA ZEWN. PORTFENESTRY	5. WYCIERACZKA DO BUTÓW ZEWNĘTRZNA	6. ŻALUZJA FASADOWA ZEWNĘTRZNA NEPRAWAŁ SYSTEM
						
OGÓŁNĄ SZTUMB (CM)	265+128+295+154 =842cm	265+128+287=680	132+98+152+82+154=618			90X210CM
	8,42mb	6,8mb	6,18mb	szt.2	szt. 1	szt. 1
uwagi	Konstrukcja balustrad stal nierdzewna inox szczotkowana. Słupki profilu 40x40mm. Pochwył 40x25mm, wypełnienie 15x15mm Uwaga! wysokość poręczy 110cm					
				Konstrukcja balustrad stal nierdzewna inox szczotkowana. Słupki profilu 30x30mm. Pochwył 40x25mm.wypełnienie poziome 15x15mm	Wycieraczka zewnętrzna. koryto z polimerobetonu ze zintegrowaną krawędzią ze stali ocynkowanej, mała wycieraczka o konstrukcji nośnej z aluminium Wypełnienie z rysu w kolorze czarnym np. firmy ACO Vario	ŻALUZJA ALUMINIOWA FASADOWA SYSTEM YAWAL SUN PROTECT, KSZTAŁT LAMELI ELIPTYCZNY 150mm,LAMELA ANODOWANA, KĄT MOCOWANIA 18 STOPNI.MOCOWAĆ NA UWCHYTACH SYSTEMOWYCH DO STOLARKI AL.



OBIEKT

ADRES

TYTUŁ RYS.

PROJEKTANT
branża architektura

Przebudowa Domu Ludowego w Sieklówce z termomodernizacją i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
inwestor: Gmina Kołaczyce, ul.Rynek 1, 38-213 Kołaczyce

adres inwestycji: działka nr ewid.424/2 ,423/1, Sieklówka, woj. podkarpackie

zestawienie ślusarki

mgr inż.arch.Paweł Potempa upr.bud.A-01/03

09. 2015

skala 1:100

nr rys

14

sprawdzający